



## DECIZIE

17.05.2019

nr.5/3

### *"Cu privire la repartizarea soldului liber"*

În temeiul art.14(2) lit.(n), art.42 alin. (3) al Legii privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.27 al Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003 , deciziei nr.2/2 din 12.02.2019 „Cu privire la executarea bugetului sătesc pe anul 2018”,avizului comisiei de specialitate ,-

Consiliul sătesc DECIDE :

1.Se alocă din soldul liber format la 01.01.2019 suma de **138981,80 lei(O sută treizeci și opt mii nouă sute opzeci și unu lei 80 bani)** ,după cum urmează:

-**138981,80 lei(O sută treizeci și opt mii nouă sute opzeci și unu lei 80 bani )**pentru construcția în variantă albă a drumului "Urban Ion-Doboș Vasile",devizul de cheltuieli se anexează(Anexa nr.1);

2.D-na contabil șef,Savca Raisa v-a efectua operațiunile necesare pentru transfer.

3.Responsabil de prezenta decizie este primarul satului , d-ul Moroi Alexandr.

Președintele ședinței \_\_\_\_\_

Jurnavei Veronica

Contrasemnează:

Secretar CL \_\_\_\_\_

Oleg Picaleu



ANEXA Nr. 1  
la decizia S/3 din 17.05.18  
mCmera2000  
Formular Nr.7

**Reparatia strazilor locale din s.  
Ilenuta, r. Falesti**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 297 681,805 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Sector 1 (L=400, b=4.0m)</b>						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (1700m2)	100 m3	2,400	1 355,808 0,000	3 253,938 0,000
2	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	128,000	343,881 21,334	44 016,799 2 730,778
3	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	128,000	455,631 57,660	58 320,721 7 380,480
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm. cu mijloace mecanice	100m2	4,000	356,947 341,924	1 427,787 1 367,696
<b>Total Sector 1 (L=400, b=4.0m)</b>					<b>107 019,245</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>11 478,954</b>	
<b>2. Sector 2 (L=400m, b=3.5m)</b>						
5	RpDD14A	Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2	1 400,00 0	0,549 0,173	767,970 242,172
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,000	49,575 0,000	694,053 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	RpDD02C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3	112,000	343,881 21,334	38 514,698 2 389,430
8	RpDD02A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3	112,000	455,631 57,660	51 030,630 6 457,920
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm. cu mijloace mecanice	100m2	4,000	356,947 341,924	1 427,787 1 367,696

**Total Sector 2 (L=400m,  
b=3.5m)**

**92 435,138**

**Incluziv salariu**

**10 457,218**

<u>Cheltuieli directe</u>	lei	199 454,383
Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %	22,50 %	4 935,639
Total PI3+Asigur	100,00 +	204 390,022
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	29 636,554
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	14 041,594
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	248 068,170
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	49 613,635

**Total deviz:**

**297 681,805**

**Incluziv salariu**

**21 936,172**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**DEVIZ LOCAL №**

Valoarea de deviz 297 681,805 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	96,920	57,66	5 588,408
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,320	57,66	2 209,532
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	245,200	57,66	14 138,232
<b>Total manopera</b>						<b>21 936,172</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	Apa	m3	72,000	6,92	498,240
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	24,480	204,10	4 996,368
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	609,600	203,41	123 998,736
4.	1421202206000	Savura	m3	61,680	152,27	9 392,014
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>138 885,358</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	32,392	375,57	12 165,461
2.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	114,240	214,30	24 481,632
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	7,200	275,80	1 985,760
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>38 632,853</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	199 454,383
Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %	22,50 %	4 935,639
Total PI3+Asigur	100,00 +	204 390,022
Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	29 636,554
Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	14 041,594
Total PI3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	248 068,170
TVA (PI3+Asigur+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	49 613,635

**297 681,805**

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Reparatia strazilor locale din s. Ilenuta, r. Falesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sector 1 (L=400, b=4.0m)</b>				
1	TsC21B I	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m. in teren catg. II (1700m2)	100 m3			1 355,808 ----- 0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	375,57	1 355,808
2	RpDD02 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3			343,881 ----- 21.334
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,415
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	203,41	258,331
	121212121 2121	Apa	m3	0,0500	6,92	0,346
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	375,57	15,774
	29522-1000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	214,30	46,717
	34105-1000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	275,80	1,379
3	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			455,631 ----- 57.660
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,822
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	203,41	258,331
	14111.2220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	204,10	20,818
	142120220 6000	Savura	m3	0,2570	152,27	39,133
	121212121 2121	Apa	m3	0,2500	6,92	1,730

1	2	3	4	5	6	7
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	375,57	15,774
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	214,30	55,289
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	275,80	6,895
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			356,947 341,924
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,733
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,192
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	375,57	15,023
5	RpDD14 A	<b>2. Sector 2 (L=400m, b=3.5m)</b> Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	m2			0,549 0,173
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0010	57,66	0,058
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0020	57,66	0,115
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	375,57	0,376
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			49,575 0,000
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	375,57	49,575
7	RpDD02 C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire	m3			343,881 21,334
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1200	57,66	6,919
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2500	57,66	14,415
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	203,41	258,331
	121212121 2121	Apa	m3	0,0500	6,92	0,346
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	375,57	15,774
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2180	214,30	46,717
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	275,80	1,379
8	RpDD02 A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire	m3			455,631 57,660
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,2400	57,66	13,838

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,7600	57,66	43,822
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	203,41	258,331
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	204,10	20,818
	142120220 6000	Savura	m3	0,2570	152,27	39,133
	121212121 2121	Apa	m3	0,2500	6,92	1,730
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	375,57	15,774
	295224000 4012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	214,30	55,289
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	275,80	6,895
9	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			356,947 <hr/> 341,924
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1400	57,66	65,733
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	57,66	276,192
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	375,57	15,023

Intocmit

(functie, semnatura)

Verificat

(functie, semnatura)

