



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPORENI
CONSILIUL SĂTESC GROZEȘTI
MD - 6427, satul Grozești, raionul Nisporeni



Tel : (0264 - 43) 2-36 , (0264 - 43) 6-68 , (0264 - 43) 2-38 -fax
Primaria.Grozești@gmail.com
WEB : grozești.sat.md

DECIZIE nr. 6/13

din 06 decembrie 2021

s. Grozești

- Cu privire la repartizarea soldului
disponibil la 01.01.2021 . "

Analizînd solicitarea și actele confirmative prezentate de primarul Tofan Serghei și Nota informativă a contabilului-șef privind soldul disponibil la 01.01.2021 , în conformitate cu Legea privind administrația publică locală Nr. 436- XVI din 28. 12. 2006 , Legea privind finanțele publice locale nr.397 – XV din 16.10.03 , Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, Bugetul local pentru anul 2021 , aprobat prin Decizia nr. 6 / 12 din 04.12.2020 și ținînd cont de avizul comisiei pentru buget, economie, finanțe și patrimoniul public, Consiliul local,

DECIDE:

1. Se aprobă repartizarea soldului disponibil la 01.01.2021, conform actelor anexate :

Denumirea / scopul	Suma, lei
Reparații capitale ale construcțiilor speciale Reparația drum de acces	300 000.00
Total	300 000.00 lei (Trei sute mii lei)

- 1.1. Mijloacele financiare vor fi alocate , după cum urmează :

Institutiua bugetara –ORG 1 Primăria Grozești	Denumirea conturilor	COD ECO 6	SUMA lei	Actele anexate
ORG 2 - 11129				
Kd funcției 0451 Kd programului 6402 K activitate 00395	Reparații capitale ale construcțiilor speciale	312120	300000,00	Devizul de cheltuieli
TOTAL :			300000,00	

2. Responsabil pentru executarea prezentei decizii se desemnează contabilul-șef

Fonari Natalia.

3. Controlul executării deciziei se atribuie primarului Tofan Serghei.

AU VOTAT : Pro - 10 , Contra - 0 , Abținuți - 0

Președintele ședinței

Oleg ROMANCIUC

Contrasemnat :

Secretarul Consiliului

Svetlana MITROFAN



Arasa
la Decizia
nr. 6/13
din 06.12.2021

Formular nr.7

Beneficiar **Primaria s. Grozesti**

Antreprenor **"DOMIN-COM" SRL**

Obiect **Reparatia drumului local , acces spre cimitir in satul Grozesti rn. Nisporeni**

DEVIZ LOCAL № 1

Reparatia drumului local , acces spre cimitir in satul Grozesti rn. Nisporeni

Valoarea de deviz 297 473,37 Lei

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
					incl. salariu	incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A k=2	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara	100 m3	1,875	2 637,50	4 945,31
					0,00	0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2	1 250,000	0,44	554,66
					0,04	46,85
3	TsC61C	Saratura mecanica a pamintului cu excavator cu descarcare in autobasculanta	100 m3	0,320	11 966,09	3 829,15
					576,59	184,51
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	51,200	31,67	1 621,35
					0,00	0,00
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	62,500	682,58	42 661,13
					21,33	1 333,39
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	200,000	732,85	146 569,07
					46,13	9 225,60
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,500	118,12	1 476,56
					0,00	0,00
Total			Lei			201 657,23
Asigurarea sociala				24,00 %		2 589,68
Total						204 246,91
Cheltuieli de regie				14,50 %		29 615,80
Total						233 862,71
Beneficiu de deviz				6,00 %		14 031,76
Total						247 894,47
TVA				20,00 %		49 578,90

Total deviz:

Lei,

297 473,37

Intocmit

Verificat


 (functia, semnatura)

Beneficiar **Primaria s. Grozesti**Antreprenor **"DOMIN-COM" SRL**Obiect **Reparatia drumului local , acces spre cimitir in satul Grozesti rn. Nisporeni**

Anexa Nr. 1

Catalog de preturi unitare

Reparatia drumului local , acces spre cimitir in satul Grozesti rn. Nisporeni

(formular desfasurat)

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum resurse pe u.m.	Valoare, lei	
					pe u.m.	total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04A k=2	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara	100 m3			2 637,50
	2952220003346	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,110000	625,00	0,00
						2 637,50
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,000650	57,66	0,04
	2952220003346	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,000650	625,00	0,04
						0,04
3	TsC61C	Saptura mecanica a pamintului cu excavator cu descarcare in autobasculanta	100 m3			11 966,09
	9310060019920	Muncitor	h-om	10,000000	57,66	376,59
	2952260003373	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	24,850000	458,33	576,59
						11 389,50
4	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t			31,67
	3472540000065	Autobasculanta 5t	h-ut	0,076000	416,67	0,00
						31,67
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			682,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,370000	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,232000	46,33	10,7
	1421102280025	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,311000	412,50	540,7
	2952240004019	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,153000	458,33	70,1
	3410340005003	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,023000	416,67	9,5
	2952220003346	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,048000	625,00	30,0
						30,0
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			732,85
	7129020012800	Pavator	h-om	0,800000	57,66	46,1
	1411122201848	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,102000	379,17	38,6
	1411122201612	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,270000	379,17	481,5

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,250000	46,33	11,58
	2952220003146	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042000	625,00	26,25
	2952240004810	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258000	458,33	118,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025000	416,67	10,42
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			118,12
	2952220003146	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,189000	625,00	118,12



Intocmit

Verificat

(funcția, semnatura)

Beneficiar **Primaria s. Grozesti**Antreprenor **"DOMIN-COM" SRL**Obiect **Reparatiã drumului local , acces spre cimitir in satul Grozesti rn. Nisporeni****DEVIZ LOCAL № 1****Reparatia drumului local , acces spre cimitir in satul Grozesti rn. Nisporeni**

Valoarea de deviz 297 473,37 Lei

Intocmit in preturi curente

nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire resurse	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					pe u.m.	total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera:						
1.	1120030012800	Pavator	h-om	183,125	57,66	10 558,95
2.	9310060019020	Muncitor deservire CM	h-om	0,8125	57,66	46,82
3.	9310060019030	Muncitor	h-om	3,20	57,66	184,51
Total manopera						10 790,35
Materiale:						
1.	141122201640	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,40	379,17	7 735,07
2.	141122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,00	379,17	96 309,18
3.	142102200029	Nisip sortat nepalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	81,9375	412,50	33 799,22
4.	410014202600	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,49	46,33	2 987,82
Total materiale de constructii						140 831,29
Utilaje de constructii:						
1.	2932230001340	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,4875	625,00	14 054,68
2.	2932240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	61,1625	458,33	28 032,61
3.	293226000323	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7,952	458,33	3 644,64
4.	3410240000063	Autobasculanta 5t	h-ut	3,8912	416,67	1 621,35
5.	34102400001601	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	6,4375	416,67	2 682,31
Total utilaje de constructii						50 035,59
Total			Lei	201 657,23		
Asigurarea sociala			24,00 %	2 589,68		
Total				204 246,91		
Cheltuieli de regie			14,50 %	29 615,80		
Total				233 862,71		
Beneficiu de deviz			6,00 %	14 031,76		
Total				247 894,47		
TVA			20,00 %	49 578,90		

Total deviz:

Lei

297 473,37

Intocmit

Verificat



 (semnatura)

 (semnatura)