



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL NISPORENI
CONSILIUL SĂTESC GROZEȘTI



MD - 6427, satul Grozești, raionul Nisporeni
Tel : (0264 - 43) 2-36 , (0264 - 43) 6-68 , (0264 - 43) 2-38 -fax
Primaria.Grozești@gmail.com
WEB : grozești.sat.md

DECIZIE nr. 1 / 8

din 15 martie 2022

s. Grozești

**“ Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare
din soldul disponibil la 01.01.2022 . ”**

Analizând solicitarea și actele confirmative prezentate de primarul Tofan Serghei și Nota informativă a contabilului-șef privind soldul disponibil la 01.01.2022 , în conformitate cu Legea privind administrația publică locală Nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.03, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014, întru implementarea Hotărârii Guvernului nr.1446/2006 cu privire la punerea în aplicare a noilor registre de evidență a gospodăriilor populației , Bugetul local pentru anul 2022, aprobat prin Decizia nr. 6/16 din 06.12.2021 și ținând cont de avizul comisiei pentru buget, economie, finanțe și patrimoniul public, Consiliul local,

DECIDE:

1.Se aprobă repartizarea soldului disponibil la 01.01.2022, conform actelor anexate:

| Denumirea / scopul | Suma, lei |
|---|------------|
| Instalații de transmisie în curs de execuție | 142 850.00 |
| Reparații capitale ale construcțiilor speciale, reparația drum local | 299 770.00 |

| | |
|--|--|
| Contractarea de prestări servicii cu persoane fizice | 9 000,00 |
| TOTAL | 451 620.00 lei (patru sute cincizeci și una mii șase sute douăzeci lei , 00 bani) |

1.1. Mijloacele financiare vor fi alocate, după cum urmează:

| Institutia bugetara -ORG1 Primăria Grozești | Denumirea conturilor | COD ECO 6 | SUMA lei | Actele anexate |
|--|--|--------------|-------------|-----------------------------|
| <i>ORG 2 - 11129</i> | | | | |
| Kd_functiei 0432 Kd_programului 5802 K_activitate 00319 | Instalații de transmisie în curs de execuție | 319230 | 142 850,00 | Devizul de cheltuieli |
| Kd_functiei 0451 Kd_programului 6402 K_activitate 00395 | Reparații capitale ale construcțiilor speciale | 312120 | 299 770,00 | Devizul de cheltuieli |
| Kd_functiei 0111 Kd_programului 0301 K_activitate 00005 | Servicii neatribuite altor aliniate, în baza contract de prestări servicii, remunerarea persoanelor antrenate în activitatea de completare a registrelor de evidență a gospodăriilor | 222990 | 9 000,00 | Devizul de cheltuieli |

| | | | | |
|----------------|------------|--|-------------------|--|
| | populației | | | |
| TOTAL : | | | 451 620.00 | |

2. Se abrogă Decizia nr.4 / 5 din 27 mai 2021“ Cu privire la repartizarea soldului disponibil la 01.01.2021 .”

3. Responsabil pentru executarea prezentei decizii se desemnează contabilul-șef Fonari Natalia.

4. Controlul executării deciziei se atribuie primarului Tofan Serghei.

Au votat : Pro - 10 , Contra - 0 , Abținuți - 0

Președintele ședinței



Vladimir MOCANU

Contrasemnăt :

Secretarul Consiliului



Svetlana MITROFAN



**Gazificarea cu presiune medie a localitatii
s.Grozesti r-nul Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

WinCms2000
Formular Nr.7

*Alexa
la Decizia
nr. 1/8
din 15.03.2022*

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de executie**

Valoarea de deviz 142 850,00 lei

Intocmit in preturi curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Lucrari de terasament | | | | | | |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 27,000 | 118,78 | 3 207,05 |
| 2 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 2,420 | 880,63 | 2 131,12 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului a finat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,750 | 370,70 | 648,72 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului a finat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 66,000 | 17,87 | 1 179,72 |
| 5 | TsD04A | Compactarea cu mașinile de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoziv | m3 | 76,000 | 50,16 | 3 812,48 |
| Total Lucrari de terasament | | | | | | 10 979,09 |
| Incluziv salariu | | | | | | 8 199,25 |
| 2. Montarea dulapului | | | | | | |
| 6 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,200 | 2 814,35 | 562,87 |
| 7 | CE09A | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre | m2 | 3,000 | 533,76 | 1 601,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---------|---|-----|---------|-----------|------------------|
| | | celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp., inclusiv executarea pașilor, racordurilor la gurile de ventilație etc. din tablă de 0,5 mm grosime și etansarea rosturilor. Scinduri masinoase-conform proiectului | | | | |
| 8 | GB09A | Montarea dulapului FE 50-2 | buc | 2,000 | 14 483,36 | 28 966,73 |
| 9 | CL18A | Confecții metalice diverse din tevi de oțel de d 57 mm pentru susținerea dulapului, înglobate total sau parțial în beton (cu lungimea de 1.5 m) | kg | 8,000 | 84,59 | 676,72 |
| Total Montarea dulapului | | | | | | 31 807,60 |
| Incluziv salariu | | | | | | 1 368,15 |
| 3. Rețele de gaze exterior | | | | | | |
| 10 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevi polietilena și benzii de avertizare se va include conform proiectului | m | 315,000 | 76,62 | 24 134,51 |
| 11 | TFA02A2 | Cot sau reducere de oțel gata confecționată, montată pe conductă amplasată în canal, la o adâncime de 1-3 m sau suprațeren, la o înălțime între 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșitate și proba complexă cu fluid în circulație, având diametrul de 90mm | buc | 3,000 | 398,18 | 1 194,55 |
| 12 | GD54E | Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (COT) din polietilena, tevilă având diametrul de 50 mm | buc | 3,000 | 562,96 | 1 688,87 |
| 13 | GD54E | Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (MUFE) din polietilena, tevilă având diametrul de 50 mm | buc | 5,000 | 577,96 | 2 889,79 |
| 14 | GD54G | Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (TRECERE) din polietilena, tevilă având diametrul de 50 mm | buc | 2,000 | 852,25 | 1 704,51 |
| 15 | GD54E | Îmbinarea prin sudură de tip electrofuziune între teava și fitting (SIDELCA) din polietilena, tevilă având diametrul de 75/50 mm PE/ot | buc | 2,000 | 853,16 | 1 706,32 |
| 16 | GB05B | Flansa din oțel pentru Pn 10,16,25,40,64, montată prin sudură electrică, la conducte de oțel, având Dn 80 mm | buc | 4,000 | 208,98 | 835,91 |
| 17 | TFA01A1 | Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau | m | 3,000 | 133,17 | 399,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------|--------|---|-----|----------|--------|------------------|
| | | supra teren, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanșeitate și proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm izolata | | | | |
| 18 | GA08B | Tub de protectie din teava de PE, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 110 mm | m | 2,000 | 513,78 | 1 027,56 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din coltar d 40x3,5 pentru sustinerea ta viilor, inglobate total sau partial in beton | kg | 16,000 | 54,59 | 873,46 |
| 20 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 6,000 | 31,09 | 186,55 |
| 21 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 6,000 | 42,22 | 253,32 |
| 22 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare | m | 315,000 | 14,34 | 4 517,92 |
| 23 | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele | m | 315,000 | 11,59 | 3 650,66 |
| Total Rețele de gaze exterior | | | | | | 45 063,45 |
| Incluziv salariu | | | | | | 11 049,39 |
| Cheltuieli directe | | | lei | | | 87 850,14 |
| Asigurare sociala si medicala | | | | 24,00 % | | 4 948,03 |
| Cheltuieli de transport | | | | 10,00 % | | 5 283,45 |
| Total | | | | 100,00 + | | 98 081,62 |
| Cheltuieli de regie | | | | 14,50 % | | 14 221,83 |
| Total | | | | 100,00 + | | 112 303,45 |
| Beneficiu de deviz | | | | 6,00 % | | 6 738,21 |
| Total | | | | 100,00 + | | 119 041,66 |
| TVA | | | | 20,00 % | | 23 808,34 |

Total deviz:
Incluziv salariu

142 850,00
20 616,79

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura)



(Niselectro Grup SRL)
(functia, semnatura)

**Gazificarea cu presiune medie a localitatii
s.Grozesti r-nul Nisporeni**

WiaCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de executie

Valoarea de deviz: 142 850,00 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse №: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1,658 | 57,66 | 95,60 |
| 2. | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,860 | 57,66 | 107,25 |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,400 | 57,66 | 138,38 |
| 4. | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,960 | 57,66 | 55,35 |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 63,000 | 57,66 | 3 632,58 |
| 6. | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 76,435 | 57,66 | 4 407,24 |
| 7. | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 | 57,66 | 148,76 |
| 8. | 7212030022700 | Sudor | h-om | 10,770 | 57,66 | 621,00 |
| 9. | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 16,200 | 57,66 | 934,09 |
| 10. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,390 | 57,66 | 22,49 |
| 11. | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 4,320 | 57,66 | 249,09 |
| 12. | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,560 | 57,66 | 262,93 |
| 13. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 142,200 | 57,66 | 8 199,25 |
| 14. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,225 | 57,66 | 1 742,78 |
| Total manopera | | | | | | 20 616,79 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|-----|---------|-----------|-----------|
| 1. | 1011614 | Otel-carbon ca litate normala, marca "BCy3nc5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,016 | 18 000,00 | 288,00 |
| 2. | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,156 | 42,00 | 6,55 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,792 | 5,00 | 3,96 |
| 4. | 1711317309326 | Crpe de sters | kg | 0,900 | 5,00 | 4,50 |
| 5. | 22276309886 | Confectii meta lince inglobate in beton 40*3.5 | kg | 16,000 | 42,00 | 672,00 |
| 6. | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,700 | 20,00 | 14,00 |
| 7. | 2320146200755 | Petrol distilat tip D/200 NP-NID 767 | l | 0,192 | 20,00 | 3,84 |
| 8. | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 21,600 | 20,00 | 432,00 |
| 9. | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 | 32,40 | 11,67 |
| 10. | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 76,200 | 18,60 | 1 417,32 |
| 11. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,982 | 16,70 | 16,40 |
| 12. | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,212 | 38,00 | 46,06 |
| 13. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,912 | 32,40 | 29,55 |
| 14. | 2430226100837 | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,900 | 36,00 | 32,40 |
| 15. | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor meta lince CITOM S 6800 | kg | 1,020 | 38,20 | 38,96 |
| 16. | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 0,630 | 38,20 | 24,07 |
| 17. | 2430226109301 | Diluant decapant pentru supra fete feroase | kg | 0,180 | 32,40 | 5,83 |
| 18. | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 340,200 | 2,50 | 850,50 |
| 19. | 2521216701000 | Teava din otel D110 | m | 3,240 | 95,00 | 307,80 |
| 20. | 25212167100011 | Teava polietilena D50mm | m | 316,575 | 57,60 | 18 234,72 |
| 21. | 252315671381 | Cot D 50 PE | buc | 3,000 | 120,00 | 360,00 |
| 22. | 252315671382 | Mufa electrosudabila D 50 PE | buc | 5,000 | 135,00 | 675,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|-----|-------|-----------|------------------|
| 23. | 252315671383 | Trecere E/S 50 mm | buc | 2,000 | 280,00 | 560,00 |
| 24. | 252315671384 | SIDELCA 75/50 mm PE/ot | buc | 2,000 | 410,20 | 820,40 |
| 25. | 2665122700450 | Placi ondulate tip eternit | m2 | 3,938 | 285,00 | 1 122,33 |
| 26. | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,033 | 35,00 | 1,15 |
| 27. | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 1,103 | 220,00 | 242,66 |
| 28. | 2722103107000 | Conducta de otel d57mm | m | 3,012 | 85,00 | 256,02 |
| 29. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,240 | 27,20 | 6,53 |
| 30. | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,372 | 42,00 | 15,62 |
| 31. | 2775276309886 | Confectii metelice inglobate in beton | kg | 8,000 | 72,00 | 576,00 |
| 32. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,472 | 40,00 | 18,88 |
| 33. | 28731458874501 | Çuie pentru foi de ardezi | kg | 0,252 | 43,70 | 11,01 |
| 34. | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.l. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,600 | 42,00 | 193,20 |
| 35. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,120 | 42,00 | 5,04 |
| 36. | 2875274040000 | Cot sau reductie de otel | buc | 3,000 | 87,50 | 262,50 |
| 37. | 2875274400200 | Flanse din otel d50 | buc | 4,000 | 67,00 | 268,00 |
| 38. | 2913200000000 | Dulap FE 50-2 | buc | 2,000 | 12 500,00 | 25 000,00 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 52 834,47 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 040502 | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,508 | 340,00 | 172,72 |
| 2. | 2912340002504 | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 28,350 | 160,00 | 4 536,00 |
| 3. | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 2,660 | 160,00 | 425,60 |
| 4. | 294060003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 14,500 | 160,00 | 2 320,00 |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,600 | 30,00 | 18,00 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,268 | 340,00 | 2 131,12 |
| 7. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,908 | 340,00 | 648,72 |
| 8. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500l | h-ut | 1,260 | 160,00 | 201,60 |
| 9. | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 18,037 | 160,00 | 2 885,92 |
| 10. | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 6,620 | 160,00 | 1 059,20 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 14 398,88 |

Total:

| | | |
|-------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 87 850,14 |
| Asigurare sociala si medicala | 24,00 % | 4 948,03 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 5 283,45 |
| Total | 100,00 + | 98 081,62 |
| Cheltuieli de regia | 14,50 % | 14 221,83 |
| Total | 100,00 + | 112 303,45 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 6 738,21 |
| Total | 100,00 + | 119 041,66 |
| TVA | 20,00 % | 23 808,34 |

Total deviz:

142 850,0

Intocmit

Verificat



Investitor
ObiectNiselectro Grup SRL
Gazificarea cu presiune medie a localitatii s.Grozesti
r-nul Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Lucrari de executie (formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|--------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Lucrari de terasament | | | | | | |
| 1 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 118,78 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 57,66 | 118,78 |
| 2 | TsC03F1 1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | | | 880,63 |
| | 295226000 3501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,5900 | 340,00 | 880,63 |
| 3 | TsD02A 1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | | | 370,70 |
| | 295226000 3553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 | 340,00 | 370,70 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | | | 17,87 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|--------------------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| 5 | TsD04A | Compactarea cu mauiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | | | 50,16 |
| | 931006001 9900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 | 57,66 | 50,16 |
| | | 2. Montarea dulapului | | | | |
| 6 | 08-02- 471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | | | 2 814,35 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 8,2900 | 57,66 | 478,00 |
| | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0810 | 18 000,00 | 1 440,00 |
| | 1011924 | Electrozi 342A, diametru 4 mm | kg | 0,7800 | 42,00 | 32,75 |
| | 040502 | Instalati pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,5400 | 340,00 | 863,60 |
| 7 | CE09A | Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), montate pe pane metalice sau din beton armat, la acoperisuri neizolate termic, executate pe suprafete mai mari de 40 mp., inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. Scinduri rasinoase-conform proiectului | m2 | | | 533,76 |
| | 712401001 0700 | Dulgher | h-om | 0,8000 | 57,66 | 46,13 |
| | 721305001 3100 | Tinichigiu | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,50 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 | 57,66 | 1,15 |
| | 266512270 0450 | Placi ondulate tip eternit | m2 | 1,2500 | 285,00 | 374,11 |
| | 271040364 2598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,3500 | 220,00 | 80,89 |
| | 287314588 74501 | Cuie pentru foi de ardezii | kg | 0,0800 | 43,70 | 3,67 |
| | 243022610 2202 | Chit de cutit alchidic | kg | 0,2000 | 38,20 | 8,02 |
| | 287312200 0751 | Piese forjate | kg | 0,1500 | 40,00 | 6,29 |
| | 295216000 7200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| 8 | GB09A | Montarea dulapului FE 50-2 | buc | | | 14 483,36 |
| | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 7,3100 | 57,66 | 421,50 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,4600 | 57,66 | 84,19 |
| | 252121670 1000 | Teava din otel D110 | m | 0,6000 | 95,00 | 57,00 |
| | 291320000 0000 | Dulap FE 50-2 | buc | 1,0000 | 12 500,00 | 12 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------------------|--|------|---------|--------|--------|
| | 232032260 0282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 32,3000 | 18,60 | 600,78 |
| | 243022610 1000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,3600 | 38,20 | 13,75 |
| | 287315590 1000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,2000 | 42,00 | 50,40 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2000 | 20,00 | 4,00 |
| | 232015620 0900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 9,0000 | 20,00 | 180,00 |
| | 241354730 8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1800 | 16,70 | 3,00 |
| | 171131730 9326 | Cirpe de sters | kg | 0,1500 | 5,00 | 0,75 |
| | 311032000 3007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,9900 | 160,00 | 318,40 |
| | 292214000 7002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,9900 | 160,00 | 158,40 |
| | 295227000 4029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,5700 | 160,00 | 91,20 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din tevi de otel de d 57 mm pentru sustinerea dulapului, inglobate total sau partial in beton (cu lungimea de 1.5 m) | kg | | | 84,59 |
| | 721424002 1810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 273411380 3207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 27,20 | 0,27 |
| | 277527630 9886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 | 72,00 | 72,00 |
| | 287315590 1200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| | | 3. Retele de gaze exterior | | | | |
| 10 | Aca52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului | m | | | 76,62 |
| | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 | 57,66 | 10,55 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 | 57,66 | 5,48 |
| | 252121671 00011 | Teava polietilena D50mm | m | 1,0050 | 57,60 | 57,89 |
| | 251320662 15001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 | 2,50 | 2,70 |
| 11 | TfA02A 2 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adancime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, | buc | | | 398,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | | avind diametrul de 90mm | | | | |
| | 721424002 1800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,1800 | 57,66 | 68,04 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 1,1000 | 57,66 | 63,43 |
| | 287527404 0000 | Cot sau reductie de otel | buc | 1,0000 | 87,50 | 87,50 |
| | 273572590 1259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv. Supert | kg | 0,1140 | 42,00 | 4,79 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 | 5,00 | 0,30 |
| | 268111600 1329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 | 35,00 | 0,35 |
| | 232014620 0755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 | 20,00 | 1,20 |
| | 241354730 8164 | Carbură de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 | 16,70 | 1,22 |
| | 311032000 2304 | Grup electrogen mobil motorardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0710 | 160,00 | 171,36 |
| 12 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (COT) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | | | 562,96 |
| | 721203002 2701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 | 57,66 | 74,96 |
| | 252315671 381 | Cot D 50 PE | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 | 160,00 | 184,00 |
| | 311032000 2304 | Grup electrogen mobil motorardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 | 160,00 | 184,00 |
| 13 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (MUFE) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | | | 577,96 |
| | 721203002 2701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 | 57,66 | 74,96 |
| | 252315671 382 | Mufa electrosudabila D 50 PE | buc | 1,0000 | 135,00 | 135,00 |
| | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 | 160,00 | 184,00 |
| | 311032000 2304 | Grup electrogen mobil motorardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 | 160,00 | 184,00 |
| 14 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (TRECERE) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm | buc | | | 852,25 |
| | 721203002 2701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 | 57,66 | 92,25 |
| | 252315671 383 | Trecere E/S 50 mm | buc | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 | 160,00 | 240,00 |
| | 311032000 2304 | Grup electrogen mobil motorardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 | 160,00 | 240,00 |
| 15 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (SIDELCA) din polietilena, tevile | buc | | | 853,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|--------|
| | | avind diametrul de 75/50 mm PE/ot | | | | |
| | 721203002 2701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 | 57,66 | 74,96 |
| | 252315671 384 | SIDELCA 75/50 mm PE/ot | buc | 1,0000 | 410,20 | 410,20 |
| | 294060000 3015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 | 160,00 | 184,00 |
| | 311032000 2304 | Grup electrogen mobil motorardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 | 160,00 | 184,00 |
| 16 | GB05B | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm | buc | | | 208,98 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,7400 | 57,66 | 42,67 |
| | 287527440 0200 | Flanse din otel d50 | buc | 1,0000 | 67,00 | 67,00 |
| | 287315590 1000 | Electrozi sud. ot e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,4700 | 42,00 | 19,74 |
| | 241354730 8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 | 16,70 | 1,17 |
| | 311032000 3007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,4900 | 160,00 | 78,40 |
| 17 | TFA01A 1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57 mm izolata | m | | | 133,17 |
| | 713608002 5000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,50 |
| | 721424002 1800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 | 57,66 | 14,99 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,1300 | 57,66 | 7,50 |
| | 272210310 7000 | Conducta de otel d57mm | m | 1,0040 | 85,00 | 85,34 |
| | 273572590 1259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 | 42,00 | 0,42 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 | 5,00 | 0,02 |
| | 268111600 1329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 finnt.cer | buc | 0,0010 | 35,00 | 0,03 |
| | 232014620 0755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 | 20,00 | 0,08 |
| | 241354730 8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 16,70 | 0,02 |
| | 311032000 2304 | Grup electrogen mobil motorardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 | 160,00 | 17,28 |
| 18 | GA08B | Tub de protectie din teava de PE, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 110 mm | m | | | 513,78 |
| | 713608002 | Montator conducte | h-om | 1,8900 | 57,66 | 108,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|--|------|--------|--------|--------|
| | 5000 | | | | | |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,4800 | 57,66 | 27,68 |
| | 252121670 1000 | Teava din otel D110 | m | 1,0200 | 95,00 | 96,90 |
| | 232032260 0282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,8000 | 18,60 | 107,88 |
| | 243022610 1000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1500 | 38,20 | 5,73 |
| | 287315590 1000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1600 | 42,00 | 6,72 |
| | 232011620 0573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 | 20,00 | 3,00 |
| | 232015620 0900 | Motorina aditivata pct congelare -25 S240 | l | 1,8000 | 20,00 | 36,00 |
| | 241354730 8164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 | 16,70 | 1,00 |
| | 171131730 9326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 | 5,00 | 1,50 |
| | 311032000 3007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3400 | 160,00 | 54,40 |
| | 292214000 7002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3400 | 160,00 | 54,40 |
| | 295227000 4029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 | 160,00 | 9,60 |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din coltar d 40x3,5 pentru sustinerea tavilor, inglobate total sau partial in beton | kg | | | 54,59 |
| | 721424002 1810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 721203002 2700 | Sudor | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58 |
| | 273411380 3207 | Sirna neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 | 27,20 | 0,27 |
| | 222763098 86 | Confectii metalice inglobate in beton 40*3.5 | kg | 1,0000 | 42,00 | 42,00 |
| | 287315590 1200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 42,00 | 0,21 |
| 20 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | | | 31,09 |
| | 713501001 1000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,22 |
| | 714102001 3400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,2700 | 57,66 | 15,57 |
| | 243022610 0837 | Grund alchida l pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 | kg | 0,1500 | 36,00 | 5,40 |
| | 232016620 0676 | White spirit | kg | 0,0200 | 32,40 | 0,65 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 21 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | | | 42,22 |
| | 711202003 0100 | Specialist | h-om | 0,3100 | 57,66 | 17,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------------|---|------|--------|--------|-------|
| | 714102001 3400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1600 | 57,66 | 9,22 |
| | 243011610 3000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2020 | 38,00 | 7,68 |
| | 243022610 0034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1520 | 32,40 | 4,92 |
| | 243022610 9301 | Dizant decapant pentru suprafețe feroase | kg | 0,0300 | 32,40 | 0,97 |
| | 232016620 0676 | White spirit | kg | 0,0400 | 32,40 | 1,30 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 5,00 | 0,25 |
| 22 | IE06A | Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare | m | | | 14,34 |
| | 713604001 1749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,1100 | 57,66 | 6,34 |
| | 291234000 2504 | Electrocompresor mobil de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0500 | 160,00 | 8,00 |
| 23 | IE07A | Verificarea definitivă la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fără contoare și aparate de utilizare conductele | m | | | 11,59 |
| | 713604001 1749 | Instalator încălzire și gaze | h-om | 0,0900 | 57,66 | 5,19 |
| | 291234000 2504 | Electrocompresor mobil de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,0400 | 160,00 | 6,40 |

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătură)

(Niselectro Grup SRL)

(funcția, semnătură)



Annexă
la Decizia
nr. 1/8
din 15.03.2022

WinCment
Formular Nr. 1

Reparatia drumului local in satul Grozesti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 299 765,38 lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 3,68 | 1 984,78 0,00 | 7 304,00 0,00 |
| 2 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 3,68 | 880,30 0,00 | 3 239,50 0,00 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 3,68 | 682,88 0,00 | 2 513,00 0,00 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 515,20 | 19,15 0,00 | 9 865,00 0,00 |
| 5 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 | 3,68 | 198,99 17,24 | 732,29 63,43 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 1,22 | 1 552,05 0,00 | 1 893,50 0,00 |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 12,25 | 104,16 0,00 | 1 276,00 0,00 |



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------|----------------|---|---------|-------|--------------------|------------------------|
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nlsip | m3 | 98,00 | 388,15 21,33 | 38 038,25 2 090,75 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 12,25 | 9 285,93 284,86 | 113 752,63 3 489,58 |
| 10 | DII34A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 5 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la pentru materiale=5,00 | 100m2 | 12,25 | 2 110,36 0,00 | 25 851,95 0,00 |
| Total | | | lei | | 204 466,11 | |
| Asigurarea medicala si sociala | | | 24,00 % | | 1 354,50 | |
| Cheltuieli de regie | | | 14,50 % | | 29 843,99 | |
| Beneficiul de deviz | | | 6,00 % | | 14 139,88 | |
| TVA | | | 20,00 % | | 49 960,90 | |
| Total deviz: | | | | | 299 765,38 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 5 643,76 | |



Intocmit

Cocin Nicolae
(functie, semnatura)

Verificat

(functie, semnatura)

Reparatia drumului local in satul Grozesti r-nul Nisporeni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL



Valoarea de deviz 299 765,38 lei

Intocmit in prețuri curente

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera : | | | | | | |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 36,26 | 57,66 | 2 090,75 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,10 | 57,66 | 63,43 |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 60,52 | 57,66 | 3 489,58 |
| Total manopera | | | | | | 5 643,76 |
| Materiale: | | | | | | |
| 1. | 11202062010361 | Savura | m3 | 12,25 | 230,00 | 2 817,50 |
| 2. | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 12,25 | 345,00 | 4 226,25 |
| 3. | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 308,69 | 335,00 | 103 411,15 |
| 4. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,01 | 335,00 | 3,35 |
| 5. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 18,38 | 345,00 | 6 341,10 |
| 6. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 128,48 | 215,00 | 27 623,20 |
| 7. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 59,49 | 20,00 | 1 189,80 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 145 612,35 |
| Utilaje de construcții: | | | | | | |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 26,70 | 550,00 | 14 685,00 |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 14,99 | 300,00 | 4 497,00 |
| 3. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 33,20 | 300,00 | 9 960,00 |
| 4. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 13,72 | 300,00 | 4 116,00 |
| 5. | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,45 | 300,00 | 435,00 |
| 6. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,18 | 350,00 | 2 513,00 |
| 7. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 5,10 | 550,00 | 2 805,00 |
| 8. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,21 | 550,00 | 665,50 |
| 9. | 29522700076111 | Distribuitoar de criblura | h-ut | 1,30 | 550,00 | 715,00 |
| 10. | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,45 | 270,00 | 391,50 |
| 11. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 19,73 | 500,00 | 9 865,00 |
| 12. | 34105400005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,32 | 350,00 | 2 562,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 53 210,00 |
| Total: | | | | | | |
| Total | | | lei | | | 204 466,1 |

| | | |
|--------------------------------|---------|-----------|
| Asigurarea medicala si sociala | 24,00 % | 1 354,50 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 29 843,99 |
| Beneficiul de deviz | 6,00 % | 14 139,88 |
| TVA | 20,00 % | 49 960,90 |

Total deviz:

299 765,38



Ion Nicolae

 (funcția, semnătura)

 (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Reparatia drumului local in satul Grozesti r-nul Nisporeni



Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Intocmit in preturi.

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrării, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC21B1 | Săpătura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II | 100 m3 | | | 1 984,78 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 550,00 | 0,00 |
| 2 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 și TsC21, pentru transportul pămîntului pe fiecare 10 m în plus, peste distanța prevăzută la articolele respective TSC21B1 teren cat. II | 100 m3 | | | 880,30 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 1,6000 | 550,00 | 0,00 |
| 3 | TsC03E1 | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pămînt cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I | 100 m3 | | | 682,88 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 | 350,00 | 0,00 |
| 4 | Ts151A5 | Transportarea pămîntului cu autobasculanța de 10 t la distanța de: 5 km | t | | | 19,15 |
| | 3410540000007 | Autobasculanța-10t | h-ut | 0,0383 | 500,00 | 0,00 |
| 5 | TsC51A | Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria I | 100 m3 | | | 198,99 |
| | 9310060019900 | Mancitor necalificat | h-om | 0,3000 | 57,66 | 17,24 |
| 6 | DI96 | Compactarea rambleului pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | | | 0,91 |
| | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 | 300,00 | 180,84 |
| 7 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren cat. II | 100m2 | | | 1 552,05 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 550,00 | 0,00 |
| 8 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolantă, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip | m3 | | | 356,56 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 | 57,66 | 874,59 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrucămîntei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 320,90 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 20,00 | 104,16 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrucămîntei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 388,15 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 | 215,00 | 21,33 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrucămîntei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 4,64 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 | 300,00 | 281,87 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrucămîntei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 45,89 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 350,00 | 8,04 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrucămîntei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 26,38 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0480 | 550,00 | 9 285,93 |
| 9 | DI134 | Amenajarea mecanizată a îmbrucămîntei rutiere din piatra spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 284,86 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 57,66 | 284,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|-------|---------|--------|------------------|
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 18,9000 | 335,00 | 6 331,36 |
| | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20 | m3 | 1,5000 | 345,00 | 517,64 |
| | 1411122201645 | Piatra sparta 5-10 mm | m3 | 1,0000 | 345,00 | 345,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 20,00 | 60,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 550,00 | 22,90 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 550,00 | 141,88 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 300,00 | 336,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 300,00 | 813,06 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 350,00 | 144,86 |
| | 29522700076111 | Distributor de criblura | h-ut | 0,1060 | 550,00 | 58,37 |
| 10 | DI134A1 k=5 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 Coeficient la pentru materiale=5,00 | 100m2 | | | 2 110,36 0,00 |
| | 1411122201661 | Piatra sparta 20-70 mm | m3 | 1,2600 | 335,00 | 2 110,36 |



INTOCMIT

Dimitrie Nicu Nicolae
Director

VERIFICAT:

(Locul, semnatura, numele, prezenta)

L.S.

DEVIZ
de cheltuieli privind
prestarea serviciilor de implementare / completare a registrelor de
evidență a gospodăriilor populației 2022 - 2026

| Nr. de conturi | Suma pentru un cont | TOTAL, lei |
|----------------|--|-----------------------------|
| 750 | 12 lei, dintre care: a) 5 lei – colectarea și înscrierea datelor în cont; b) 5 lei – înscrierea suprafețelor în cont; c) 2 lei – pentru semnarea de către declarant a contului. | 9000,00 (Nouă mii) |

Primarul satului Grozești



Tofan Serghei

